

# 永靖县农业农村局

## 【公示】永靖县农业农村局 关于永靖县 2023 年王台镇、小岭乡高标准 农田建设项目初步设计的公示

一、公示时间：2023 年 2 月 3 日起（10 个工作日）

二、公示期间联系电话：0930-8880433

三、通讯地址：永靖县刘家峡镇古城路 2 号（永靖县农业  
农村局）

四、公示内容：（见附件）

附件：临夏州农业农村局关于永靖县 2023 年王台镇、小岭  
乡高标准农田建设项目初步设计的批复



永靖县农业农村局

2023 年 2 月 2 日



# 临夏回族自治州农业农村局文件

临州农发〔2023〕12号

---

## 临夏州农业农村局关于永靖县 2023 年王台镇、小岭乡高标准农田建设项目初步设计的批复

永靖县农业农村局：

你局《关于呈报永靖县 2023 年高标准农田建设项目初步设计的报告》（永农发〔2023〕9号）收悉。州农业农村局组织专家对《永靖县 2023 年高标准农田建设项目初步设计报告》进行了现场评审。经评审，《永靖县 2023 年高标准农田建设项目初步设计报告》符合甘肃省农业农村厅、甘肃省发展改革委员会、甘肃省财政厅《关于加强高标准农田建设工作的通知》、《高标准农田建设通则》、《农田建设项目补助资金管理办法》、《甘肃

省高标准农田建设项目初步设计编制大纲(试行)》等有关文件、法律法规的要求。经局党组同意，现批复如下：

### 一、项目名称

永靖县 2023 年王台镇、小岭乡高标准农田建设项目。

### 二、建设地点

王台镇的永乐村、阳山村、王台村、湾子村、塔坪村；小岭乡的沟滩村、大路村、旭坪村、朵坪村及小岭村。

### 三、建设单位

永靖县耕地质量建设保护站。

### 四、建设性质

新建。

### 五、建设规模和内容

#### (一) 建设规模

项目区土地总面积为 46063.08 亩，扣除不动工面积 24336.44 亩，项目区建设规模为 21726.64 亩，其中包括水浇地 2020.53 亩，旱地 17671.18 亩，农村道路 342.64 亩，田坎 1687.19 亩。

#### (二) 建设内容

本项目主要建设内容为土地平整工程、土壤改良工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、科技推广措施五部分内容。

## 1、土地平整工程

土地平整面积 15748.43 亩，共规划 36 个田块区域 5813 个田块，土地平整工程土方量为 234.86 万  $m^3$ ，其中  $5^\circ - 10^\circ$  土地平整面积 3168.96 亩，规划 1405 个田块，土地平整工程土方量为 34.86 万  $m^3$ ； $10^\circ - 15^\circ$  土地平整面积 9290.98 亩，规划 3245 个田块，土地平整工程土方量为 138.12 万  $m^3$ ； $15^\circ - 20^\circ$  土地平整面积 2405.82 亩，规划 640 个田块，土地平整工程土方量为 44.22 万  $m^3$ ； $20^\circ - 25^\circ$  土地平整面积 882.67 亩，规划 523 个田块，土地平整工程土方量为 17.67 万  $m^3$ 。

田坎修整土方量为 271548.80 $m^3$ ；田埂修筑土方总量为 108466.90 $m^3$ ；表土剥离面积为 15748.43 亩，表土剥离总土方量为 210.08 万  $m^3$ 。

## 2、土壤改良工程

对项目区平整耕地进行土壤培肥，培肥面积为 17452.59 亩，包括增施有机肥 2792414.40kg。土地翻耕面积为 1704.16 亩。

## 3、灌溉与排水工程

### (1) 灌溉工程

水源工程：安装 SLOW200-530 型水泵 2 台套（电机型号为 Y2-355L1-4）新建 200 $m^3$  蓄水池 1 座。

项目共布置渠道 101 条 12518m，其中 U50 型渠道 8 条 3650m；



U40型渠道73条5828m；现浇50×50cm矩形渠3条417m；现浇50×50cm矩形渠12条1163m。现浇60×60cm梯形渠4条1153m，现浇50×50cm梯形渠1条253m。

王台镇塔坪村共铺设DN219无缝钢管457m，壁厚为6mm；小岭乡大路村共铺设DN90PE（1.0Mpa）615m，壁厚为6.7mm。

项目共设置分水闸共计111座，分水口共计706座，跌水12座，涵管17道92m，盖板4座，渡管1座。

王台镇塔坪村设置镇墩21座，支墩153座，进水口1座，13座给水栓及保护井；小岭乡大路村镇墩6座。

## （2）排水工程

埋设泄水DN219无缝钢管384m（壁厚为6.0mm），进出水口1座，镇墩10座。

## 4、田间道路工程

根据现场踏勘及项目区实际情况，共规划田间道路88条47165m，规划生产路127条41790m。修建道路边沟共计16847m，边沟盖板204座，道路涵管16座。

## 5、科技推广措施

项目区科技推广措施主要为技术培训、示范推广、耕地质量检测各1项。

## 六、投资规模及资金来源

本项目包括土地平整工程、土壤改良工程、灌溉与排水工程、田间道路工程，项目总投资为 3258.85 万元，其中：土地平整工程 1516.51 万元，占总投资的 46.54%；土壤改良工程 392.24 万元，占总投资的 12.04%；灌溉与排水工程 332.24 万元，占总投资的 10.20%；田间道路工程 755.70 万元，占总投资的 23.19%；其他费用为 198.26 万元（项目勘测、设计费 89.84 万元，项目招标代理费 10.49 万元，工程监理费 37.96 万元，项目管理费 59.97 万元），占总投资的 5.99%；不可预见费 63.90 万元，占总投资 1.96%。

## 七、建设期限

2023-2024 年。

## 八、预期效益

### （一）产出指标

- 1、数量指标：绩效目标为建设高标准农田面积为 21726.64 亩，财政资金亩均补助水平  $\geq 1400$  元。
- 2、质量指标：高标准农田验收合格率  $\geq 95\%$ 。
- 3、时效指标：根据本工程特点、规模、建设条件及对本工程的要求，全部工程施工计划 1 年内完成，考虑到项目区农作物的种植收获时间，计划于 2023 年 3 月开始施工，于 2023 年 12 月完成申请上级验收。



## （二）效益指标

社会效益指标：该项目规划投资建设期为1年，则静态回收期为7年（含建设期），投资收益率18.15%。项目建成后，新增主要农产品生产能力863.14万公斤，田间道路通达度 $\geq 90\%$ 。

## （三）满意度指标

项目区公众满意度达到 $\geq 90\%$ 。

## 九、工作要求

（一）严格按照甘肃省财政厅、农业农村厅关于印发《甘肃省农田建设补助资金管理实施细则》的通知（甘财农〔2020〕12号）规定使用补助资金，本着资金与任务相匹配的原则，规范使用行为，确保专款专用、专账管理、严禁挤占和挪用。

（二）切实贯彻落实好《甘肃省人民政府办公厅关于切实加强高标准农田建设提升粮食安全保障能力的实施意见》。按照《高标准农田建设质量管理办法（试行）》、《甘肃省农田建设项目管理实施办法》、《甘肃省高标准农田建设项目验收办法（试行）》、《甘肃省高标准农田建设项目建后管护办法（试行）》的要求，切实做好你县高标准农田建设的各项工作任务，确保按期、高标准、高质量完成高标准农田建设任务和“上图入库”工作。

（三）严格按照永靖县2023年王台镇、小岭乡高标准农田建设项目初步设计报告规定的内容实施项目。

(四)按照《甘肃省农业农村厅关于开展高标准农田建设项目常态化巡查指导工作的通知》(甘农田发〔2020〕6号)的要求,加强高标准农田建设项目监管,确保项目质量。

附件:

1、永靖县2023年王台镇、小岭乡高标准农田建设项目建设内容和投资特性表。

2、永靖县2023年王台镇、小岭乡高标准农田建设项目概算表。



---

临夏州农业农村局

2023年1月19日印发

共印5份



附 1:

永靖县 2023 年王台镇、小岭乡高标准农田建设项目  
建设内容和投资特性表

一、项目概况		单位	数量	备注
1. 建设地点		王台镇的永乐村、阳山村、王台村、湾子村、塔坪村；小岭乡的沟滩村、大路村、旭坪村、朵坪村及小岭村		
2. 建设规模		亩	21726.64	1448.44hm <sup>2</sup>
其中：高标准农田建设面积		亩	21726.64	
3. 投资概算		万元	3258.85	
其中：工程费用		万元	2996.69	
4. 单位面积投资		万元/亩	1499.93	
5. 建设期		月	12.00	
二、建设内容		单位	工程量	概算（万元）
第一部分投资：建筑工程				2996.70
一. 土地平整工程				1516.51
1	小岭乡			793.88
	田块平整	万 m <sup>3</sup>	143.21	334.16
	田埂修筑	万 m <sup>3</sup>	5.18	64.58
	田坎夯实	万 m <sup>3</sup>	9.81	23.20
	表土剥离	万 m <sup>3</sup>	113.21	185.97
	表土回填	万 m <sup>3</sup>	113.21	185.97
2	王台镇			722.63
	田块平整	万 m <sup>3</sup>	27.37	283.00
	田埂修筑	万 m <sup>3</sup>	5.52	69.52
	田坎夯实	万 m <sup>3</sup>	17.32	40.84
	表土剥离	万 m <sup>3</sup>	100.22	164.63
	表土回填	万 m <sup>3</sup>	100.22	164.63
二. 土壤改良工程				392.24
1	小岭乡			241.19
	土地翻耕	亩	2739.02	29.23
	有机肥	kg	1630467.20	211.96
2	王台镇			151.05
	有机肥	kg	1161946.40	151.05

三. 灌溉与排水工程				332.24	
(1)	小岭乡			27.05	
	管道工程	m	615.00	7.68	
	闸阀井	座	3.00	0.54	
	镇墩	座	6.00	0.07	
	给水栓	座	13.00	0.39	
	新建 200m³蓄水池	座	1.00	18.37	
(2)	王台镇			305.19	
	水源工程	处	1.00	30.08	
	渠道工程	m	12518.00	196.17	
	预制 U50 渠道	m	3650.00	55.67	
	预制 U40 渠道	m	5828.00	65.22	
	现浇矩形渠道 50*50	m	471.00	13.16	
	现浇矩形渠道 40*40	m	1163.00	24.35	
	现浇梯形渠道 60*60	m	1153.00	31.74	
	现浇梯形渠道 50*50	m	253.00	6.04	
	管道工程	m	457.00	16.10	
	安装 DN219 无缝钢管	m	457.00	14.94	
	镇墩	座	21.00	0.41	
	支墩	座	153.00	0.63	
	进水口	座	1.00	0.10	
	出水口	座	1.00	0.02	
	渠系建筑物	座	817.00	41.58	
	分水口	座	706.00	26.41	
	节制闸	座	111.00	15.17	
	附属建筑物			8.37	
	渡管	座	1.00	0.14	
	盖板	座	4.00	0.34	
	DN500 涵管	m	50.00	3.05	
	DN400 涵管	m	42.00	2.43	
	跌水	座	12.00	2.41	
2	排水工程			12.90	
	泄水管道	座	384.00	12.55	
	进出水口	座	1.00	0.15	

	镇墩	座	10.00	0.20	
四. 田间道路工程				755.71	
(1)	小岭乡			391.97	
	改建田间道(砂砾石路面)	m	27024.00	300.23	
	改建生产路(3m素土路面)	m	20849.00	11.91	
	道路边沟		6030.00	75.89	
	边沟盖板	m	90.00	1.86	
	DN400过路涵	座	6.00	2.09	
(2)	王台镇			363.73	
	改建田间道(砂砾石路面)	m	20141.00	211.44	88条
	改建生产路(3m素土路面)	m	20941.00	11.96	127条
	道路边沟		10817.00	134.63	
	边沟盖板	m	114.00	2.24	
	DN400过路涵	座	10.00	3.46	
五. 科技推广措施					
	科技培训	次	2		600人



附件 2:

永靖县 2023 年王台镇、小岭乡高标准农田建设项目  
概算表

单位: 万元、%

序号	工程或费用名称	概算金额	各项费用占总投资的比例 (%)
	(1)	(2)	(3)
一	工程施工费	2996.69	91.96%
1	土地平整工程	1516.51	46.54%
2	土壤改良工程	392.24	12.04%
3	灌溉与排水工程	332.24	10.20%
4	田间道路工程	755.7	23.19%
二	其他费用	198.26	6.08%
1	项目勘测、设计及概算编制费	89.84	2.76%
2	项目招标代理费	10.49	0.32%
3	工程监理费	37.96	1.16%
4	项目管理费	59.97	1.84%
三	不可预见费	63.9	1.96%
四	总投资	3258.85	100.00%

